

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2018 г.

2018 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 (локальная смета)

на Ремонт забора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 402,625 тыс. руб.
Средства на оплату труда 38,975 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 237,89 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.06.2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж деревянного забора											
1	ФЕРр68-26-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июль 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Карагатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чупынский районы МАТ=1,11 НР (5545 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ СП (3024 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ	3 (250*1,2) / 100	2100,26 2100,26			6301	6301		15,15	45,45

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Карагатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,95	370,06	370,06	722		722		
3	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Карагатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1,95	57,6	57,6	112		112		
Итого по разделу 1 Демонтаж деревянного забора						15704				45,45
Раздел 2. Монтаж металлического ограждения, периметр 250м										
Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam.70мм - 101 столбик										
4	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) по оси забора (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Карагатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (39 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 34%=50%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,625 (250*2,5)/1000	194,59	194,59	122		122		122 48

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж столбиков из трубы квадратного сечения diam. 70мм, с шагом 2,5п.м (101столбик*2м=202м) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (2311 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (1741 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,851632 202*4,216/1000	9340,56 3180,69	2030,15 343,44	7955	2709	1729 292	19,38	16,5
6	ФССЦ-23.3.08.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	202	440,46		88973				
7	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замоноличивание в основание столбиков металлических (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (209 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (103 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,00815 0,815 / 100	46486,36 24513,84	13670,44 4269,14	379	200	111 35	180	1,47
8	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогуучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	0,8313	4492,61		3735				
Изготовление и монтаж звеньев забора из металл. трубы прямоугол. сечения 20*30мм (20м*100изделий= 2000м трубы)										

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР09-04.006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж звеньев забора из трубы металл. прямоуг. сечения 20*30мм (2000м*0,74кг/п.м=1 480кг) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (6497 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (4894 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,48	11836,55 4977,85	4790,09 723,72	17518	7367	7089 1071	28,34	41,94
10	ФССЦ-23.3.08.02-0039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645- 86) размером: 30х20 мм, толщина стенки 1 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	2000	55,47		110940				
Итого по разделу 2 Монтаж металлического ограждения, периметр 250м										
Раздел 3. Монтаж ворот (2*1,5)м*2; S=6м2, и капитки (1*1,5м) S=1,5м2 металлических										
11	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж ворот металлических (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (952 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (717 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,12 120/1000	33609,72 8144,74	20970,34 2162,42	4033	977	2516 259	46,37	5,56
12	ФССЦ-08.1.06.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1) (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тогучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	0,12	149856,92		17983				
Монтаж капитки										
						245432				59,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ФЕР09-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж калитки металлической (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЗМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Круглый, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (143 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (108 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,018 18/1000	33609,72 8144,74	20970,34 2162,42	605	147	377 39	46,37	0,83
14	ФССЦ-08.1.06.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Полотна калиток металлические (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЗМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Круглый, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	0,018	93118,14		1676				
Итого по разделу 3 Монтаж ворот (2*1,5м*2; S=6м2, и калитки (1*1,5м) S=1,5м2 металлических										
Раздел 4. Покраска изделий (ворота, калитка, столбов и ограждения)										
15	ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: Столбиков забора, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЗМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Круглый, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (2519 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1047 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,45 45 / 100	7110,83 6279,14	19,63 8,56	3200	2826	9 4	40,59	18,27
16	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: звеньев забора из труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЗМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотинский, Круглый, Маслянинский, Ордынский, Тоучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (14736 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (6126 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	1,505 150,5 / 100	11824,34 10992,64	19,63 8,56	17796	16544	30 13	71,06	106,95

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ФЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: ворота, калитка, количество окрасок 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11 НР (127 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (53 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,075 7,5 / 100	2866,57 1888,82	19,63 8,56	215	142	1	12,21	0,92
18	ФССЦ-14.4.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Краска для наружных работ: голубая 424, темно-серая (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 на июнь 2017г. ОЗП=17,46; ЭМ=8,61; ЗПМ=17,46; МАТ=8,26 3 Зона - Болотнинский, Кургатский, Маслянинский, Ордынский, Тоугучинский, Сузунский, Черепановский, Чулымский районы МАТ=1,11	0,0501 0,0111+0,037+0,002	160413,83		8037				
Итого по разделу 4 Покраска изделий (ворота, калитка, столбов и ограждения)										
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						290302	37213	12818 1762		237,89
Накладные расходы						33078				
Сметная прибыль						17828				
Итого по смете:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)						14870				45,45
Погрузо-разгрузочные работы						722				
Перевозка грузов автотранспортом						112				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						177				
Строительные металлические конструкции						267045				64,83
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						4426				1,47
Отделочные работы						53856				126,14
Итого						341208				237,89
В том числе:										
Материалы						240271				
Машины и механизмы						12818				
ФОТ						38975				
Накладные расходы						33078				
Сметная прибыль						17828				
НДС 18% от 341208						61417,44				
ВСЕГО по смете						402625,44				237,89