

СОГЛАСОВАНО:

___/___/201__ г.

Устройства парковки и ремонт проезда в с. Кирза Ордынского района Новосибирской области.

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Благоустройство парковки в местах общественного пользования с. Кирза Ордынского района Новосибирской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

на

Сметная стоимость
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
52 983,60 руб.	368 368,80 руб.
1 139,00 руб.	20 688,00 руб.
106,70 чел.час	106,70 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на 01.06.2018 г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измери я	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)				Общая стоимость (в базисном уровне цен)				Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин			
					Всего	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	Индекс	Всего	оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материало в	на един. маш.	на един. маш.	на един. маш.	на един. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Раздел 1. Земляное полотно																				
1	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,022	592,23	592,23	592,23	13,00		2		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	110		110		7,49		0,16	
		Накладные расходы от ФОТ(40 руб.)38																		
		Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.)17																		
		Всего с НР и СП165																		
2	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3	0,022	468,89	468,89	468,89	10,00		10		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	87		87		5,93		0,13	
		Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)30																		
		Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)14																		

ПК Гранд-Смета

2

ПК Гранд-Смета														
Всего с НР и СП131														
3	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,07	592,23	592,23	101,12	41,00	41	7	351	129	7,49	0,52
Накладные расходы от ФОТ(129 руб.)123														
Сметная прибыль от ФОТ(129 руб.)55														
Всего с НР и СП1529														
4	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3	0,07	468,89	468,89	80,06	33,00	33	6	278	102	5,93	0,42
Накладные расходы от ФОТ(102 руб.)97														
Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)44														
Всего с НР и СП1419														
5	ФЕР01-01-013-08 прим. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,175	3623,82	3530,48	446,72	4,34	618	78	5515	1423	11,41	2
Накладные расходы от ФОТ(1706 руб.)1621														
Сметная прибыль от ФОТ(1706 руб.)734														
Всего с НР и СП1870														
6	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 5 км	1 т груза	303	6,69	6,69		2 027,00	2 027,00		19765	19765		
Всего с НР и СП19765														

ПК Гранд-Смета

7	ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,245	592,23	592,23	592,23	145,00	145	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я. поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	1228	1228	7,49	1,84
		Накладные расходы от ФОТ(451 руб.)428												
		Сметная прибыль от ФОТ(451 руб.)194												
		Всего с НР и СП1850												
8	ФЕР01-01-030-14 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 (перемещение до 100м ПЗ=9 (ОЗП=9; ЗМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))	1000 м3	0,245	4 220,01	4 220,01	4 220,01	1 034,00	1034	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я. поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	8747	8747	53,37	13,08
		Накладные расходы от ФОТ(3213 руб.)3052												
		Сметная прибыль от ФОТ(3213 руб.)1382												
		Всего с НР и СП13181												
9	ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 м3	0,234	1 429,35	1 429,35	1 429,35	334,00	334	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я. поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	2830	2830	17,24	4,03
		Накладные расходы от ФОТ(997 руб.)947												
		Сметная прибыль от ФОТ(997 руб.)429												
		Всего с НР и СП14206												
10	ФЕР01-02-001-07 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (Последующие 6 проходов ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))	1000 м3	0,234	1 113,48	1 113,48	1 113,48	261,00	261	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я. поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	2204	2204	9,06	2,12
		Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)528												

[illegible]

Раздел 2. Дорожная одежда

[illegible]

13	ФССЦ-02.2.05.04-0096 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: - 4,838	-3,024	103,00	103,00	103,00	103,00	-311,00	-311,00	-1860	-1860	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-1860		
14	ФССЦ-02.2.05.04-0092 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: - 0,384	-0,24	146,90	146,90	146,90	146,90	-35,00	-35,00	-211	-211	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-211		
15	ФЕР27-04-006-04 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (на толщину до 10см ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)	1000 м2	-0,016	7 681,05	1192,05 150,7	6 489,00	-123,00	-19 -2	-104,00	-781 -44	-620	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-620	12,55	-0,2
16	Калькуляция №2 п1	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	2,016	276,71	276,71	276,71	558,00	558,00	558,00	3001	3001	МАТ=5,38	3001		
17	Калькуляция №2 п3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,24	296,46	296,46	296,46	71,00	71,00	71,00	383	383	МАТ=5,38	383		
18	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,32	4412,47	78,78 9,64	3 690,05	1 412,00	206,00	25 3	11013	7051	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	7051	76,08	24,35 0,23
		Накладные расходы от ФОТ(3805 руб.)5403														
		Сметная прибыль от ФОТ(3805 руб.)3082														
		Всего с НР и СП19498														

19	Калькуляция №3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6666-91)	шт Класс: I Масса ед.: 104,06 Масса общ.: 3,33	32	73,66	73,66	73,66	439,87/5,3 871,11	2 357,00	25,00	244	2,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	14076	2063	18	25,74	2,99 2,44
20	ФЕР27-04- 003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований и покрытий из песчано- гравийных или щебеночно-песчаных смесей: двухслойных, нижний слой толщиной 12 см(20)	1000 м2	0,116	2339,88	2102,16	25,62	271,00	25,00	244	29	2,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	2529	448	535	21,02	2,44
		Накладные расходы от ФОРТ(983 руб.)1396																
		Сметная прибыль от ФОРТ(983 руб.)796																
21	Калькуляция №2 п6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607- 2009) номер: С4, размер зерен 0-70 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: 46,771	29,232	256,45	256,45	1531,49/5, 3871,11	7 497,00	7 497,00			7 497,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	44768		44768		
22	ФЕР27-04- 006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,116	26408,82	4363,16	21 743,70	3 063,00	35,00	506	64	2 522,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	19982	4282	15063	36,96	4,29 4,87
		Накладные расходы от ФОРТ(1794 руб.)2547																
		Сметная прибыль от ФОРТ(1794 руб.)1453																
23	ФЕР27-04- 006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006- 02, 27-04-006-03 (на толщину до 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	1000 м2	0,116	7 681,05	1192,05	6 489,00	891,00		138	17	753,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	5665	1170	4495	12,55	1,46
		Накладные расходы от ФОРТ(318 руб.)452																

Сметная прибыль от ФОТ(318 руб.)258													
Всего с НР и СП6375													
24	ФССП-02.2.05.04-0096 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: - 46,765	-29,228	103,00	-3 010,00	103,00	-3 010,00	-3 010,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-17978	-17978	
25	ФССП-02.2.05.04-0092 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: - 2,784	-1,74	146,90	-256,00	146,90	-256,00	-256,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-1526	-1526	
26	Калькуляция №2 п1	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	29,232	276,71	8 089,00	276,71	8 089,00	8 089,00	МАТ=5,38	43518	43518	
27	Калькуляция №2 п3	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	1,74	296,46	516,00	296,46	516,00	516,00	МАТ=5,38	2775	2775	
28	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	39,10	4,00	39,1	4,00	4	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	30	30	0,06
Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)17													
Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)10													
Всего с НР и СП57													
29	ФССП-01.2.01.01-0019 Приказ Минстра России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т Класс: I Масса ед.: 1030 Масса общ.: - 0,096	0,0927	1 690,00	157,00	1 690,00	157,00	157,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	936	936	

30	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,116	2984,49 368,45	2385,37 263,01	230,67	346,00	43,00	277 31	26,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	3279	778	2341 555	160	38,3 19,12	4,44 2,22
		Накладные расходы от ФОТ(1333 руб.)1893 Сметная прибыль от ФОТ(1333 руб.)1080 Всего с НР и СП6292																
31	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Добавить 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2	0,116	7,94 1,74	6,20		1,00		1,00		ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	10	4	6		0,18	0,02
		Накладные расходы от ФОТ(4 руб.)6 Сметная прибыль от ФОТ(4 руб.)3 Всего с НР и СП19																
32	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД-90/130	т Класс: I Масса ед.: 1030 Масса общ.: 0,002	0,0016	1 690,00		1 690,00	3,00			3,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	16			16		
		Накладные расходы от ФОТ(1333 руб.)1893 Сметная прибыль от ФОТ(1333 руб.)1080 Всего с НР и СП6292																
33	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т Класс: I Масса ед.: 1000 Масса общ.: 14,017	14,017	512,40		512,40	7 182,00			7 182,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	42891			42891		
		Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)51 Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)29 Всего с НР и СП393																
34	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км	0,037	1286,11 28,11	177,58 25,59	1 080,42	48,00	1,00	7 1	40,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	313	19	56 17	238	3,66 2,04	0,14 0,08
		Накладные расходы от ФОТ(36 руб.)51 Сметная прибыль от ФОТ(36 руб.)29 Всего с НР и СП393																

проезд													
35	ФЕР-р68-9-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	1000 м2	0,072	6742,25 706,18	5975,07 739,64	61,00	485,00	51,00	430 53	4,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	4591 925 3640 87,29 54,97 6,28 3,96
		Накладные расходы от ФОТ(1894 руб.)1970											
		Сметная прибыль от ФОТ(1894 руб.)1136											
		Всего с НР и СП7697											
36	ФЕР-27-04- 006-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2	0,072	26408,82 301,96	4363,16 548,09	21 743,70	1 901,00	22,00	314 39	1 565,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	12403 396 2658 9349 36,96 41,95 2,66 3,02
		Накладные расходы от ФОТ(1114 руб.)1582											
		Сметная прибыль от ФОТ(1114 руб.)902											
		Всего с НР и СП74887											
37	ФЕР-27-04- 006-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006- 02, 27-04-006-03 (на толщину до 12см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	1000 м2	-0,072	4 608,63	715,23 90,42	3 893,40	-332,00	-51 -7	-281,00	-2110 -436 -118 -1674 7,53 -0,54	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	
		Накладные расходы от ФОТ(-118 руб.)-168											
		Сметная прибыль от ФОТ(-118 руб.)-96											
		Всего с НР и СП-2374											
38	ФССЦ- 02.2.05-04- 0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3 Класс: I Масса ед.: 1600 Масса общ.: - 21,776	-13,61	103,00		103,00	-1 402,00			-1 402,00	ОЗП=18,2 ЭМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач.-я: поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	-8372 -8372

Страниц - 12

44	ФЕР27-06-021-01 Приказ Министра России №1039/гпр от 30.12.2016	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Добавить 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	1000 м2	0,072	7,94 1,74	6,20	1,00	1,00	1,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	6	2	4	0,18	0,01
		Накладные расходы от ФОТ(2 руб.)3													
		Сметная прибыль от ФОТ(2 руб.)2													
		Всего с НР и СП11													
45	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/гпр	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т Класс: I Масса ед.: 1030 Масса общ.: 0,001	0,001	1 690,00	1 690,00	2,00	2,00	2,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	10		10		
46	ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/гпр	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т Класс: I Масса ед.: 1000 Масса общ.: 8,697	8,697	512,40	512,40	4 456,00	4 456,00	4 456,00	ОЗП=18,2 ЗМ=8,46 ЗПМ=18,2 МАТ=5,38 доп.нач-я поправка (зональный коэффициент нтЗона) МАТ=1,11	26612		26612		
Итого прямые затраты по разделу							37 418,00	415,00	2121	34 882,00	226547	7529	17930	201088	48,53
В том числе (справочно):															19,69
Фонд оплаты труда (ФОТ)							672,00				12217				
материалы							34 882,00				201088				
эксплуатация машин и механизмов							2 121,00				17930				
Накладные расходы							915,00				16629				
Сметная прибыль							521,00				9498				
Итого по разделу 2 Дорожная одежда							38 199,00				244977				42,25
Автомобильные дороги															15,73
Благоустройство (ремонтно-строительные)							655,00				7697				6,28
Итого							38 854,00				252674				3,96
Итого по разделу 2 Дорожная одежда							38 854,00				252674				48,53
Итого прямые затраты по смете							42 088,00	490,00	6716	34 882,00	269406	8888	59425	201093	19,69
В том числе (справочно):													11800		58,23
Фонд оплаты труда (ФОТ)							1 139,00				20888				48,47
материалы							34 882,00				201093				
эксплуатация машин и механизмов							6 716,00				59425				
Накладные расходы							1 348,00				24490				

ПК Гранд-Смета									
Сметная прибыль	717,00							13078	
ВСЕГО по смете	5 299,00							54300	9,7
Итого по разделу 1 Земляное полотно									28,78
Итого по разделу 2 Дорожная одежда	38 854,00							252674	48,53
Итого	44 153,00							306974	58,23
									48,47
НДС 20%	8 830,60							61394,8	58,23
ВСЕГО по смете	52 983,60							368368,8	48,47

Составил: _____ /С.И.Месяцина /

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ /А.И. Качесов/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]